

Автоматические ворота и шлагбаумы. Системы контроля доступа. Видеонаблюдение. Продажа, монтаж, сервис. Работаем с 1999 года. Более 3000 реализованных проектов. Все подробности, отзывы и фото готовых объектов на www.vorota-ilan.ru



Заказчик: Александр
Объект: ТСН Южные дали
Телефон: +7 916 381 5962
e-mail:

Дата: 12.03.2026
Версия: rev.1
Лист: 1/1
Действует: 26.03.2026

ПК ИЛАН благодарит за обращение и предлагает оптимальные условия по Вашему объекту.

Коммерческое предложение по организации системы охранного телевидения (10 камер)

№	Тип	Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
Оборудование удаленной диспетчеризации и видеонаблюдения					
1	DH-IPC-HFW1431 TP-ZS-S4	Видеокамера IP 4 Мп цилиндрическая; 1/3" CMOS; 0.03 лк; 2688x1520 - 25 к/с; ИК подсветка 50 м; объектив zoom 2.8-12 мм; H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG; DWDR; Видеоаналитические функции: пересечение линии, контроль области; Micro SD до 256ГБ, ONVIF (S, G), CGI, P2P; DC 12В/PoE; 7.5Вт; IP67; -40...+60°C; 244x90 мм	1	15 590,00р.	15 590,00р.
2	DH-IPC-HFW2449 SP-S-IL-0360B	Профессиональная видеокамера IP 4 Мп цилиндрическая; 1/2.9" CMOS; 2688x1520 - 20 к/с; .265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 3.6 мм; Двойная подсветка ИК подсветка 30 м, LED подсветка 30 м; 0.008лк; Микрофон; Micro SD до 256ГБ; Видеоаналитические функции: пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «ТС»; ONVIF (S/G/T); WDR-120дБ; CGI, P2P; DC 12В/PoE; 5Вт; IP67; -40...+60°C; 166x70 мм	9	12 790,00р.	115 110,00р.
3		Кронштейн для установки телекамеры на столб	10	900,00р.	9 000,00р.
4	DHI-NVR4116 HS-4KS3	Видеорегистратор IP 16-ти каналный; 1xVGA до 1080P, 1xHDMI до 4K; входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 12Мп 30 к/с; H.265+/H.265/H.264+/H.264; 1 SATA для HDD до 20Тб; видеоаналитика с камер: 4кн SMD Plus; видеоаналитика с камер: SMD, охрана периметра, детектор лиц и распознавание лиц, тревожные вход/выход- 2/1, аудиовход/выход -1/1; 1xRJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2xUSB; DC12В; 10Вт(без HDD); -10°C...+55°C; 260x232x48 мм.	1	17 890,00р.	17 890,00р.
5	WD64PU RZ	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 6 000 ГБ; 256 МБ; 3.5"; 5400 об/мин; 101.6x26.1x147 мм.	1	23 500,00р.	23 500,00р.
6	Masterman-14УТП	Шкаф климатический навесной с монтажной платой; 2 гермоввода (MG-25); внутренние размеры 377x577x190 мм (ШxВxГ); IP66, t-раб.-55...+50°C, 400x600x220 мм (ШxВxГ), 11.8 кг. Цвет серый. Комплектация: утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1 шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1 шт.	1	22 500,00р.	22 500,00р.
7	DH-PFS3110-8ET-96	Коммутатор сетевой неуправляемый 10xRJ-45; 8 RJ-45 PoE порта Fast Ethernet; IEEE 802.3af; 1 порт 90Вт, 2-8 порт 30 Вт, 1 порта 10/100/1000Mbps RJ-45 + 1 SFP Uplink; Суммарно POE 96 Вт; AC 220В; 150x100x42 мм; -30°C...+65°C. Расстояние передачи PoE до 250 метров. Грозозащита.	2	14 190,00р.	28 380,00р.
8		Организация кабельных трасс подключения телекамер (общая длина 275 м), открытым способом, подвес кабелей на трос. Включая расходные материалы и кабельную продукцию (длина кабеля 700м)	1	128 800,00р.	128 800,00р.
9		Подключение и настройка оборудования, включая расходные материалы	1	59 900,00р.	59 900,00р.
Итого оборудование удаленной диспетчеризации и видеонаблюдения					420 670,00р.

Подготовил: Руководитель технического отдела ПК "ИЛАН" Иванов Даниил +7 (903) 725-65-70
Срок изготовления и установки - до 18 рабочих дней.